
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA ORAZ
DOCIEPLENIA BUDYNKU KOSZAROWEGO NA BUDYNEK
MIESZKALNY
ADRES INWESTYCJI: DZ. NR 63/52, OBRĘB 4 CHROBRY, JEDN. EWID. GŁOGÓW
NAZWA INWESTORA: GMINA MIEJSKA GŁOGÓW
ADRES INWESTORA: ul. Rynek 10 67-200 Głogów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Remontowo-budowlana Daniel Strzelecki

DATA OPRACOWANIA: 12.01.2022

Kosztorys inwestorski opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Ujęty w kosztorysie zakres robót może różnić się nieznacznie od planowanego i powinien być zweryfikowany na etapie wykonawstwa robót budowlanych.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
12.01.2022

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 0-23 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		683,22	m2	683,220	
				RAZEM	683,220
2	KNR 0-23 2611-04 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
3	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		683,22	m2	683,220	
				RAZEM	683,220
4	KNR AT-38 0302-02 analogia	System ocieplenia stropów od spodu na wełnie mineralnej - ATLAS ROKER G - wariant II - płyty z wełny o grubości 12 cm. Wykonanie docieplenia stropu piwnicy wraz z warstwą zbrojąca. współczynnik 0,036 W/mK	m2		
		683,22	m2	683,220	
				RAZEM	683,220
5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania strop piwniczny	m2		
		683,22	m2	683,220	
				RAZEM	683,220