

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA ORAZ  
DOCIEPLENIA BUDYNKU KOSZAROWEGO NA BUDYNEK  
MIESZKALNY  
ADRES INWESTYCJI: DZ. NR 63/12, OBREB 4 CHROBRY, JEDN. EWID. GŁOGÓW  
NAZWA INWESTORA: GMINA MIEJSKA GŁOGÓW  
ADRES INWESTORA: UL. RYNEK 10, 67-200 GŁOGÓW

BRANŻE: Sanitarna - instalacje wewnętrzne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
Daniel Strzelecki

DATA OPRACOWANIA: 14.01.2022

---

Kosztorys inwestorski opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Ujęty w kosztorysie zakres robót może różnić się nieznacznie od planowanego i powinien być zweryfikowany na etapie wykonawstwa robót budowlanych.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
14.01.2022

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty dodatkowe</b>			
1 d.1.1	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		50	m	50,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
2 d.1.1	KNR 4-01 0336-02	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		60,0	m	60,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,000</b>
3 d.1.1	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		50,00	m	50,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
4 d.1.1	KNR 4-01 0339-02	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		50,00	m	50,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
5 d.1.1	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		60,00	m	60,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,000</b>
6 d.1.1	KNR 4-01 0339-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		60,00	m	60,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,000</b>
7 d.1.1	KNR 4-01 0336-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		30	m	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
<b>2</b>		<b>Roboty instalacyjne</b>			
8 d.2	KNR 2-15 0120-02 analogia	Dostawa i montaż szafek dla liczników ciepła	szt.		
		64	szt.	64,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>64,000</b>
9 d.2	KNR 2-15 0120-02 analogia	Dostawa i montaż szafek dla liczników wody ZW i CWU	szt.		
		64	szt.	64,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>64,000</b>